

## ФАВҚУЛОДДА ҲОЛАТЛАРДА ИНШООТЛАРНИ ИШЛАТИШ

- **Довул шамоли:** Довул шамоли асосан босимли қияликлар мустаҳкамлигига салбий таъсир этувчи омил ҳисобланади. Довул шамоли сувда түлкүн ҳосил қилиши натижасида босимли қияликларнинг ювилиши, ўрилиши, бузилишларига олиб келади. Ҳосил бўлган түлкүнга қарши түлкүн сўнг зудлик билан босимли қияликларнинг мустаҳкамлигини кузатиб чиқиш ва босимли қияликларнинг қопламалари остидаги ювилган ёки чўккан жойларни таъмирлаш лозим.
- **Қишики режими:** Андикон сув омбори иншоотларини қиши шароитида ишлатиш ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, унда музлашга ва муз оқимларининг пайдо бўлишига қарши курашилади. Музлаш жараёнларининг эрта-кеч бошланиши ноябр-феврал ойларига, эриши январ-март ойларига тўғри келади. Қаттиқ қиши мавсумида сув юзаси музлаган вақтда сув омборининг сув сатҳини муз билан қопланган сатҳдан юқори кўтариш тавсия этилмайди. Сув омборида музлаш жараёни бошланганда сув сатҳи 904,0 м ва ундан юқори сатҳда бўлса зудлик билан сув омборидаги сув сатҳини пасайтириш керак. Сув омбори сув сатҳини туширишда босимли қияликларнинг бузилиб кетмасилиги учун сув омбори сув сатҳини тушириш тезлиги меъёрлар даражасидан ошмаслигини таъминлаш лозим. Сув омборидаги музлар эригандан сўнг сув омбори сув сатҳини кўтариш мумкин.
- Қорадарёда муз парчалари оқими келганда уларни сув омбори ҳавзасида ушлаб қолиш керак, акс ҳолда бу муз парчалари аста-секин чўкиб дарё ўзани тарафга тушади, натижада сув ўтказиш иншооти олдидағи панжараларга, қўйи бъеф дарвозаларига тиқилиб қолади.
- Сув омбори иншоотлари муз парчалари, чиқиндилар билан тўлиб қолмаслиги учун иншоотларда кузатувчилар томонидан доимий кузатувлар олиб бориб туриши зарур. Тўғон асосидан бўладиган фильтрация сувларини дренажларда музлашига йўл қўймаслик учун иншоотни сомон, шох-шабба, қор ва бошқа нарсалар билан ўраш лозим. Қиши даврида сув омборини ишлатища ва барча иншоотларнинг меъёрий ишлшини таъминлаш учун кеча-кундузли навбатчиликни ташкил этиш керак.